

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w pomieszczeniach zaplecza świetlicy wiejskiej w Osieku
ADRES INWESTYCJI : Osiek
INWESTOR : Gmina Lubsko
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kuźma
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Osieku					
1 Pomieszczeni kuchnia					
1	KNR-W 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-17 d.1 0206-01 ana- logia	Zamontowanie wentylatora osiowego ściennego, wywiewnego VENTS OV1 200 o wydajności do 410 m3/h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYżo 3x2,5mm ²	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-03 d.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		0.04	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
6	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Montaż statycznego grzejnika akumulacyjnego sterowanego ręcznie o mocy 3, 4 kW w pomieszczeniu kuchni wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej wewnętrznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 2 d.1 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych ścian	m ²		
		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Pomieszczenie WC					
9	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Izolacja termiczna na kanale centralnego ogrzewania o przekroju 10*10cm doprowadzającego ciepłe powietrze z kotłowni do kuchni poprzez pomieszczenie WC	m		
		2.60	m	2.600	
				RAZEM	2.600
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.64*2.50	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
11	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.64*2.50*2*0.25	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
3 Wentylacja kotłowni					
12	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mурowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Osieku						
1		Pomieszczeni kuchnia				
1 d.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku	m	10.0	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-17 0206- 01 analogia	Zamontowanie wentylatora osiowego ściennego, wy- wiewnego VENTS OV1 200 o wydajności do 410 m3/h	szt.	1	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYżo 3x2,5mm2	m	10.0	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	10.00	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo- wapienne	m ³	0.04	0.00	0.00
6 d.1	Kalkulacja in- dywidualna	Montaż statycznego grzejnika akumulacyjnego sterowa- nego ręcznie o mocy 3,4 kW w pomieszczeniu kuchni wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej wewnętrznej	kpl	1	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 2 1402- 03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipso- wych ścian	m ²	15.0	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napięcia	pomiar	2	0.00	0.00
2		Pomieszczenie WC				
9 d.2	kalkulacja in- dywidualna	Izolacja termiczna na kanale centralnego ogrzewania o przekroju 10*10cm doprowadzającego ciepłe powietrze z kotłowni do kuchni poprzez pomieszczenie WC	m	2.60	0.00	0.00
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m ²	2.64*2.50 = 6.600	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m ²	2.64*2.50*2* 0.25 = 3.300	0.00	0.00
3		Wentylacja kotłowni				
12 d.3	KNR 4-01 0333- 09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1	0.00	0.00
13 d.3	KNR 2-17 0137- 01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	1	0.00	0.00
14 d.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na pod- łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	1	0.00	0.00
15 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł